

**Сведения о построенных,
находящихся в стадии строительства и (или) реконструкции и планируемых
к строительству и (или) реконструкции объектах инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ ППТ "Алга", а также сведения о загруженности построенных
и (или) реконструированных объектов соответствующей инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Алга"
по состоянию на 31.12.2023 г.**

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры	Характеристика объекта инфраструктуры	Стадия создания объекта инфраструктуры	Степень загруженности объекта инфраструктуры, %
<i>Площадка №1 ОЭЗ ППТ "Алга"</i>				
1	Внутриплощадочная и внеплощадочная система водоснабжения и водоотведения	Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), протяженность - 3,71 км; Технический водопровод (В7), протяженность - 3,71 км; Бытовая канализация (К1), протяженность - 1,18 км; Бытовая напорная канализация (К1Н), протяженность - 6,47 км; Комплексная насосная станция канализационная (К1) - 2 шт. 30 м ³ /ч, 1 шт. - 15 м ³ /ч; Канализация для механически загрязненных вод (К4Н), протяженность - 2,20 км; Канализация напорная для механически загрязненных вод (К4Н), протяженность - 5,75 км; Канализационная-насосная станция (К4) - 2 шт. 30 м ³ /ч.	СМР	-
2	Внутриплощадочные автомобильные дороги	Двухполосная автодорога, протяженность - 1,74 км	СМР	-
3	Таможенная инфраструктура	Административное здание, протяженность - 376 м ² ; Железные дороги, протяженность - 0,17 км; Бокс досмотра - 300 м ²	Техническое задание на проектирование	-
4	Строительство улиц, обеспечивающих внешнюю связь с существующей транспортной инфраструктурой, в административных границах ГП г. Ишимбай	Автомобильная дорога, протяженность - 0,71 км. Объект построен в рамках Территориального заказа.	Объект введен в эксплуатацию	22%
5	Сети газоснабжения	Мощность газопровода 2915 нм ³ /ч	Объект введен в эксплуатацию	14%
<i>Площадка №2 ОЭЗ ППТ "Алга"</i>				
1	Внутриплощадочная и внеплощадочная система водоснабжения и водоотведения	Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), протяженность - 4,969 км; Технический водопровод (В3), протяженность - 4,857 км; Бытовая канализация (К1), протяженность - 0,239 км; Напорная бытовая канализация (К1Н) - 6,831 км; Канализация для механически загрязненных вод (К4), протяженность - 5,859 км (в т.ч. К4.1 0,192 км - обвязка резервуаров); Напорная канализация для механически загрязненных вод (К4Н), протяженность - 5,456 км; – КНС хозяйственно-бытовых сточных вод (К1Н) – 35,4 м3/час (2 шт.); – КНС производственно-дождевых сточных вод (К4Н) – 35,4 м3/час (8 шт.); – Аккумулирующие резервуары производственно-дождевых сточных вод (К4) – 1000 м3 (8 шт.).	ПИР	-
2	Внутриплощадочные автомобильные дороги	Двухполосная дорога, протяженность - 4,583 км	ПИР	-
3	Административно-складской корпус	Административно-складской корпус (АСК) - 250,00 м2; холодный склад - 100,00 м2. КПП - 48,30 м2 (2 шт.)	ПИР	-

4	Капитальный ремонт автодороги по ул. Набережная в ГП г. Ишимбай	Автомобильная дорога, протяженность - 4,76 км. Объект построен в рамках Территориального заказа.	Объект введен в эксплуатацию	-
5	Сети газоснабжения	Мощность газопровода 20 200 нм ³ /ч	Объект введен в эксплуатацию	0%
Площадки № 1,2 ОЭЗ ППТ "Алга"				
1	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети электроснабжения (площадок №1-2 ОЭЗ ППТ "Алга")	Кабельная линия (КЛ), протяженность - 13 км; Воздушные линии (ВЛ, мощностью 10 кВ, протяженность - 6 км; Воздушные линии (ВЛ), мощностью 110 кВ, протяженность - 1 км; Распределительный пункт (РП) 10 кВ - 1 шт.; Подстанция (ПС) 110/10 - 1 шт.	Площадка №1 - СМР; Площадка №2 - ПИР.	Площадка №1 - 16%; Площадка №2 - 0%.
Площадка №3 ОЭЗ ППТ "Алга"				
1	Внутриплощадочная и внеплощадочная система водоснабжения и водоотведения	Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), протяженность - 9,46 км; Технический водопровод (В7), протяженность - 3,65 км; Бытовая канализация (К1), протяженность - 3,03 км; Дождевая напорная канализация (К2Н), протяженность - 4,07 км; Производственная напорная канализация (К3Н), протяженность - 4,08 км; Дождевая канализация - ливневая (К2), протяженность - 4,16 км; Пожарно насосная станция (В7) - 1 шт.; Канализационная напорная насосная станция (К1Н) - 3 шт.; Канализационная напорная насосная станция (К3Н) - 1 шт.; Канализационная насосная станция (К2) - 9 шт.	СМР	-
2	Внутриплощадочные и внеплощадочные автомобильные дороги	Двухполосная дорога, протяженность - 2,66 км	СМР	-
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги: «а/д Стерлитамак – Салават». Реконструкция пересечения на км 38+800 в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан"	Автомобильная дорога, протяженность - 0,5 км. Категории автомобильной дороги – III, Интенсивность движения – 16 560 авт./сут. Объект построен в рамках Территориального заказа.	Объект введен в эксплуатацию	100%
4	Сети газоснабжения	Мощность газопровода 42 288,36 нм ³ /ч	Объект введен в эксплуатацию	0%
5	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети электроснабжения	Двухцепная кабельно-воздушная линия (КВЛ) 110 кВ, протяженность - 4.2 км; Кабельная линия (КЛ) 10 кВ, протяженность - 5.226 км; Реконструкция закрытого распределительной установки (ЗРУ) 110 кВ; Подстанция (ПС) 110 кВ - 1 шт.; Распределительная подстанция (РП) 10/6 кВ - 2 шт. Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ - 5 шт.	СМР	-
Площадка №4 ОЭЗ ППТ "Алга"				
1	Внеплощадочная система водоснабжения и водоотведения	Хозяйственно-питьевой водопровод (В1), протяженность - 0,034 км; Технический водопровод (В7), протяженность - 0,502 км (2 нитки); Бытовая канализация (К1), протяженность - 0,238 км; Производственно-дождевая канализация (К4Н), протяженность - 2,896 км; Канализационная насосная станция (К4) - 36.2 м ³ /ч; Резервуар (К4) - 1500 м3.	ПИР	-

2	Внеплощадочная система водоснабжения (водопровод химически очищенной воды)	Водопровод химически очищенной воды, протяженность - 2,6 км	ПИР	-
3	Внеплощадочные автомобильные дороги	Автомобильные дороги, протяженность - 2.28 км; Ж/д переезд - 1 шт.	ПИР	-
4	Железнодорожные пути	Железнодорожная дорога, протяженность - 0,23 км	Предпроектные работы	-
5	Сети электроснабжения	Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4кВ; Кабельная линия (КЛ) 10 кВ, протяженность - 1.51 км.	ПИР	
6	Сети газоснабжения	Мощность газопровода 82 500 нм ³ /ч	Объект введен в эксплуатацию	0%

Площадка №5 ОЭЗ ПИТ "Алга"

1	Сети электроснабжения	Реконструкция подстанции (ПС) «Гвардейская».	Предпроектные работы	-
2	Сети водоснабжения	Строительство водовода от насосной станции II подъема до микрорайона «Шакша-5»; Строительство соединительного водовод от жилого микрорайона «Шакша-4» до жилого микрорайона «Шакша-2»; Реконструкция Князевского водозабора г. Уфы; Реконструкция РУ-10кВ на площадке насосной станции 2 подъема Шакшинского водозабора; Реконструкция водопроводных сооружений: скважины, насосная станция II подъема, резервуары чистой воды, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения.	Предпроектные работы	-
3	Сети водоотведения	Строительство напорного коллектора от КНС «Шакша» до шахты № 6 на пересечении ул. Интернациональной и ул. Гончарова; Реконструкция канализационной насосной станции «Шакша».	Предпроектные работы	-